

TÁJÉKOZTATÓ

FéBaLemez Kft
4060 Balmazújváros, 6101/54 hrsz.
Adószám: 32115770-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-034499

1. KEZELÉSI ALAPELVEK

A Gyártó a konténert kulcsra kész állapotban adja át és segít a szállítási feladatok lebonyolításában is, ha azt a Vevő kéri. A szakszerű telepítéshez iránymutatást ad, de a tényleges telepítés a Vevő feladata (a szilárd sávalap, betonalap, járdalap, stb. biztosítása is).

A Gyártó az elektromos áram bekötéseket a telephelyén ellenőrzi. A konténer használati helyén a Vevő köteles a szakszerű hálózati bekötést elvégeztetni. A vizes szerelvények szintén a Gyártó által kerültek beépítésre, viszont a telepített konténer vízhálózati rákötése a Vevő feladata (ivóvíz, szennyvíz).

A telepítés első fázisaként a konténert leengedjük a talajra, ill. a kialakított fogadó felületre.

Ezt követően ellenőrizni kell a szerkezet stabilitását és az egyes elemek csatlakozásait. A nyílászárók vízszintes felületen kerülnek beépítésre, ezek megfelelő beállítása a gyártás helyszínén megtörténik. A konténert csak vízszintes, stabil fogadó felületre szabad telepíteni. Szállítás és telepítés után szükséges a nyílászárókat ellenőrizni, szükség esetén a beállítást korrigálni, ez a Vevő feladata.

2. A TERMÉK TELEPÍTÉSE

A konténereket a négy felső, ún. ISO saroknál lévő fogó kengyellel szabad megemelni. Javasolt, hogy a darukötelek mindegyike min. 60°-os szöget zárjon be a vízszintessel.

Az önálló (szóló) konténer telepítése történhet a helyszínen előkészített betonfelületre is, de megfelelő alapot képezhetnek az 50x50-es 10 cm vastagságú betonkockák is (hosszanti oldalt figyelembe véve a két szélső és a középső merevítő alatt 5-5 db). Amennyiben a telepítés nem a leírásnak megfelelően történik, a konténerház garanciát veszít.

3. A TERMÉK KARBANTARTÁSA ÉS JAVÍTÁSA

A FéBaKont Prémium típusú konténerek karbantartás mentes termékek, viszont a használati körülményektől függően szükséges lehet időszakonként karbantartás (az lehet szezonális is).

A konténer legfontosabb szerkezeti eleme a vázszerkezet, amelynek speciálisan hőkezelt acél elemei elvileg semmilyen utógondozást és beavatkozást nem igényelnek, ám a mechanikai hatások (roncsolás, korrózió) szemrevételei ellenőrzése minden esetben javasolt. Az esetlegesen jelentkező repedések, deformációk házilag javítása csak a Gyártóval történt egyeztetést követően megengedett. A szerkezeti részek hegesztéssel történő ún. erősítése előtt kérje ki a Gyártó véleményét!

4. MUNKAVÉDELMI ÉS BALESETMEGELŐZÉSI ELŐÍRÁSOK

A konténer CEE Szabvány szerinti elektromos szerelvényeit a Gyártó biztosítja; egyúttal az áram bekötések szabvány szerinti kialakítását és azok munkáinak szakszerűségét szavatolja.

Mivel az érintésvédelmi felülvizsgálat minden esetben a használat helyszínéhez kötött, ezért ennek az IP 44 osztályú előírások szerinti elvégzése a Vevő / Használó kötelessége és felelőssége.

A víz- és áram használatra az általános üzemeltetési és munkavédelmi szabályok érvényesek.

A tűzvédelem általános szabályai betartása mellett kétféle szigetelőanyag kerül beépítésre:

- a PUR töltetű panel nem tűzálló, de 30 percig nem kap lángra,

- az egyedi PIR töltetű panel sem tűzálló, de mintegy 60 percig nem kap lángra

A fent leírtakon kívül az alábbi speciális előírásokat kell figyelembe venni és betartani:

1. Csak olyan Vevő / Megbízott felhasználó végezhet munkát a konténer telepítése és használata során, aki annak használatát a Gyártó útmutatásai alapján elsajátította, és a szükséges ismeretekkel rendelkezik!

2. A konténer szállítása során a belső térben tartózkodni tilos!

3. A daruval / egyéb elektromos, ill. hidraulikus szerkezettel felemelt konténer alá bújva, azon tisztítást, javítást, karbantartást, állítást végezni tilos! A szükséges munkát csak leengedett, ill. a jelölt helyeken alátámasztott (alábakolt) konténeren szabad elvégezni.

4. Szállításkor a közútra érvényes közlekedési szabályokat teljes mértékben be kell tartani – geometriai méretek, sebesség, fényjelzők, esetleges útvonal engedély

5. A szállító járművel való indulás előtt a Vevő, ill. megbízottja (rakodó, gépjárművezető) köteles meggyőződni az indulás veszélytelenségéről.

6. Csak szellemileg, fizikailag egészséges, alkohol, gyógyszer és drog befolyásoltságtól mentes üzemeltető dolgozhat a konténer szállítmányozása során.

7. A szerkezeti elemek pozíciójára fokozott figyelemmel legyünk azok jelentős tömege és élkialakítása miatt.

8. A konténer szállítása során a veszélyességre vonatkozó előírásokat fokozottan kell figyelembe venni!

Fenti előírások és szempontok be nem tartásából származó balesetekért a Gyártó nem vállal felelősséget!

5. JÓTÁLLÁS ÉS GARANCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS

A jótállás időtartama a vásárlás napjától számított 1 év az ED 04 direktíva szerint. Ez az ún. gyártói garancia a konténer testre, a beázásra, ill. a természetes elhasználódásból adódó hibákra érvényes. A nem szakszerű használatból adódó meghibásodásokra a Gyártó felelősséget nem vállal. A beépített szerelvények garanciája a beszállítók felé érvényesíthető, nem a Gyártó felelőssége (pl. nyílászárók, szaniter).

A Gyártó az üzembe helyezéstől számított 12 hónapig jótállással tartozik, amely részjavítások esetén sem haladhatja meg az átadástól számított 15 hónapot.

Garanciális hiba esetén az elhárításhoz szükséges személyzet és alkatrész valamennyi költsége a Gyártót terheli. Hogy a hiba valóban garanciális jellegű-e, azt a Vevő és a Gyártó (esetleg felhatalmazott képviselőik) együttes vizsgálat alapján döntenek el.

Nem garanciális az a hiba, amely a szabványos alkatrészek hibájából, továbbá átalakításból, erőszakos beavatkozástól, nem hozzáértő kezeléstől, rendeltetésellenes használattól, elemi kártól keletkezett. Vita esetén a független szakértő személy / intézmény állásfoglalása kérhető.

6. GARANCIA ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK MÓDJA, GARANCIÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

- 1) Vevő észreveszi a hibát, a lent olvasható pontok alapján felméri, hogy gyártói hiba áll-e fenn.
- 2) Amennyiben kizárható, hogy az alábbi pontok bármelyikében foglaltak okozhatták a problémát, Vevő felveszi a kapcsolatot Gyártóval vagy annak értékesítési Partnerével.
A hiba részletes ismertetése mellett szükséges képekkel és videókkal is alátámasztani a fennálló problémát, hogy Gyártó távolról is előzetesen fel tudja mérni a lehetséges okokat.
- 3) Amennyiben Gyártó is úgy véli a kapott anyagok, információk alapján, hogy gyártói hibával állunk szemben, előzetes időpont egyeztetést követően kiküldi embereit a telepítés helyszínére személyesen felmérni a helyzetet és adott esetben orvosolni a problémát.
- 4) Amennyiben a helyszínre érkező szakemberek arra a megállapításra jutnak, hogy nem Gyártó felelős a hibáért (pl.: Vevő nem jelezte, hogy a szél kicsapta az ajtót; bele lett fúrva a panelbe és lyuk keletkezett; tetőn járkáltak és megsértették a panel csatlakozási pontjait, stb.) Gyártónak jogában áll számlát kiállítani Vevő részére a kiszállási és esetleges szerelési díjról. Amennyiben annak kiegyenlítését Vevő megtagadja, előzetes figyelmeztetés nélkül jogi lépéseket tesz Gyártó.

- A daruzás során ember NEM tartózkodhat a konténer tetején!

- Annak ellenére, hogy a tetőszerkezet nagy teherbírású, a tetőn tartózkodni, járkálni, illetve nagyobb súlyú tárgyat elhelyezni, tárolni TILOS! Amennyiben ezt nem tartják be és megsértik a panelt, vagy annak illeszkedési pontjait és emiatt beázás történik, Gyártó általi javításra csak a költségek (kiszállás, anyagok, munkadíj) Vevő általi teljeskörű finanszírozása mellett van lehetőség.
- A konténerházon bármilyen beavatkozást (falra felszerelést, villanszerelést, vízszelést, klíma felhelyezést, stb.) kizárólag a megfelelő alkatrészekkel, eszközökkel és szaktudással rendelkező személy végezhet, ügyelve a fegyverzet, szigetelés, illesztések, szegőlécek, csatornák sértetlenségére! A szakszerűtlen kezelésből fakadó problémák nem tartoznak a garanciális javítás körébe!
Amennyiben bebizonyosodik, hogy nem megfelelő használatból, módosításból, beavatkozásból, átalakításból fakadó hiba áll fenn, Gyártónak jogában áll számlát kiállítani Vevő részére a kiszállási és esetleges szerelési díjról.
- Amennyiben a konténer vizesblokkal ellátott, és annak vízellátásáról fúrott kút gondoskodik, nem áll módunkban garanciát vállalni a túl nagy nyomás és vízminőség miatti problémák javítására.
A meghibásodás javítása kérhető, de ez fizetési kötelezettséget von maga után!
- A falevél és egyéb szennyeződés időközönkénti eltávolításáról Vevőnek gondoskodnia kell a vízelvezető csatornából! Amennyiben fás-erdős részen történik a konténer telepítése, úgy Vevő kötelessége madárrácsot felhelyezni a vízelvezető csatornákra azok eldugulásának megakadályozása érdekében. Ha Vevő ezt elmulasztotta és dugulás következtében beázás történik, nincs mód a garancia érvényesítésére!
- A szállítás és telepítés során keletkezett károkért, sérülésekért a gyártó nem vállal felelősséget, azok javítására Gyártó nem kötelezhető. Van lehetőség személyes telephelyi átvételre is.
- A nem megfelelő alapozásból (pl. vízszint hiányából, helytelen alátámasztás, vagy alátámasztás hiányából) fakadó károkért a gyártó nem vállal felelősséget, ebben az esetben elvész a garanciális kötelezettség.

7. PÓTALKATRÉSZ AZONOSÍTÁS ÉS RENDELÉS

A termékhez pótalkatrész rendelése egyedi egyeztetés alapján csak a kereskedelemben beszerezett opcionális tételekre (szaniter, elektromos elemek stb.) vonatkozhat; ehhez meg kell adni a következőket: a termék pontos megnevezését, típusjelét // a termék gyártási évét és számát (adattábla szerinti gyártási szám / a termék száma, jele) // az alkatrész megnevezését, rajzszámát, darabszámát. Szabványos alkatrészeket, melyek a kereskedelmi forgalomban is kaphatók, a Gyártó nem szállít.

A Konténertest nem tartalmaz pótalkatrészeket! Az opcionális tételek beszerzése a Gyártóra nézve nem kötelező! Az esetleges beszerzésben való közreműködés és utánrendelés csak a Gyártóval történő közvetlen egyeztetés alapján történhet.